

Osterrönfeld
Kosteneinsparungen Variante 2

Wegfall des kunststoffgebundenen Kleinspielfeldes
Wegfall des Kleinspielfeldes Kunstrasen und Herrichtung als Bolzplatzwiese

Gesamtbaukosten
gemäß Entwurfsplanung vom 25. 04. 2013 und Kostenberechnung vom 10. 07. 2013

		netto	1.126.045,00 €
Minderkosten			
Wegfall kunststoffgeb. Kleinspielfeld (brutto - 111.779,32 €)			
KG	5112 Oberboden abtragen (1000 m ² * 0,4 * 7,50 €)	netto	- 3.000,00 €
KG	5213 Schottertragschicht 20 cm (ca. 40m ³ * 33,-€)	netto	- 1.320,00 €
KG	5215 Rasenbord (ca. 35 m * 15,-€)	netto	- 525,00 €
KG	5216 Hochbord	netto	- 660,00 €
KG	5217 Betonsteinpflaster (ca. 200 m ² * 23,-€)	netto	- 4.600,00 €
KG	526 Kunststoffgebundenes Kleinspielfeld	netto	- 68.650,00 €
KG	5313 Ballfangzaun Höhe 4 m (60 m * 180,- €)	netto	- 10.800,00 €
KG	5411 Graben Sammlerleitung (42,80 * 17,00 €)	netto	- 727,60 €
KG	5412 Sammlerleitung (42,80 * 7,00 €)	netto	- 299,60 €
KG	5413 Graben Saugerleitung (125,00 * 15,00 €)	netto	- 1.875,00 €
KG	5414 Saugerleitung (125,00 * 5,00 €)	netto	- 625,00 €
KG	5417 Kontrollschacht (1 Stück)	netto	- 850,00 €
Zwischensumme Baukosten gesamt		netto	1.032.112,80 €
		brutto	1.228.214,23 €

Minderkosten

Ausbau des Kleinspielfeldes in Kunstrasen zurückstellen & nur
als einfache Bolzplatzwiese planieren + herrichten (brutto - 124.096,18 €)

KG	5112 Oberboden abtragen (2242 m ² * 0,4 * 7,50 €)	netto	-	6.726,00 €
KG	5251 Erdplanum (38 * 59 * 0,25€)	netto	-	560,50 €
KG	5252 Verdichtungsvorgang (38 * 59 * 0,25€)	netto	-	560,50 €
KG	5253 Feinplanum (38 * 59 * 0,25€)	netto	-	560,50 €
KG	5256 Tragschicht (38 * 59 * 9,00€)	netto	-	20.178,00 €
KG	5257 Gebundene Tragschicht (38 * 59 * 10,50 €)	netto	-	23.541,00 €
KG	5258 Kunstrasen (38 * 59 * 23,00 €)	netto	-	51.566,00 €
KG	525A Linierung Kleinspielfeld	netto	-	2.750,00 €
KG	5413 Graben Saugerleitung (240,00 * 15,00 €)	netto	-	3.600,00 €
KG	5414 Saugerleitung (240,00 * 5,00 €)	netto	-	1.240,00 €
KG	5521 2 Tore Kleinspielfeld	netto	-	3.000,00 €
Für Angleicharbeiten		netto		10.000,00 €
Zwischensumme Baukosten gesamt		netto		927.830,30 €
		brutto		1.104.118,06 €
Baunebenkosten:				
Vermessung, MIC Kiel:		netto		1.200,00 €
Baugrundgutachten, Lehmann-Schneider Osnabrück:		netto		4.000,00 €
Schalltechnisches Gutachten, WVK Neumünster:		netto		3.000,00 €
Architekten- und Ingenieurleistungen		netto		80.000,00 €
Neu: Baunebenkosten gesamt		netto		88.200,00 €
		brutto		104.958,00 €
Gesamt Baukosten + Baunebenkosten		brutto		1.209.076,06 €

Kiel, den 01.08.2013

Siller Landschaftsarchitekten

Dipl. Ing. Arne Siller

