


**Amt Eiderkanal
Osterrönfeld**

Amtgebäude, Mauerwerkssanierung

Massenkalkulation	laufende Meter Mauerwerk		
	Richtung	Teilbereich	Länge m
	Süden	A	2,00
		B	12,00
	Westen	C	16,00
	Norden	D	6,50
		E	3,00
		F	3,00
		G	3,65
		H	12,65
	Osten	I	12,00
	<u>Summe</u>		<u>70,80</u>

laufender Meter	Menge pro m	Einheit	EP	GP
Pflaster aufnehmen	1,00	m2	12,00 €	12,00 €
Bodenaushub	1,00	m3	55,00 €	55,00 €
Untergrundreinigung	1,00	m2	6,00 €	6,00 €
Abstemmen Betonüberst.	1,00	m2	30,00 €	30,00 €
Grundabdichtung	1,00	m2	39,50 €	39,50 €
Außenabdichtung	1,00	m2	39,20 €	39,20 €
Dränbahn	1,00	m2	19,50 €	19,50 €
Verfüllung Belageinbau	1,00	m2	64,00 €	64,00 €
Abdeckung Zink	1,00	m	19,50 €	19,50 €
<u>Summe pro meter</u>				<u>284,70 €</u>

Zusammenstellung Kosten	
Kosten Sanierung außen	20.156,76 € (284,70 Eur/lf m x 70,80m)
Kosten Sanierung innen	18.240,00 € (ca. 300 Eur/lf m x 60,80m)
Baustelleneinrichtung	500,00 €
Gehwegplatten, Standrohre	10.000,00 €
Unerwartetes	10.000,00 €
<u>Summe netto</u>	<u>58.896,76 €</u>
<u>Summe brutto</u>	<u>70.087,14 €</u>



Amt Eiderkanal
Der Amtsvorsteher
Im Auftrage

2/4

30.04.2015

Amt Eiderkanal – Amtsgebäude

Grundriss EG, M 1:100